

Příloha č. 1 zadávací dokumentace			
Zadavatel:	SOŠ strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527		
Název zakázky	Dodávka a rekonstrukce počítačové sítě v prostoru Domova mládeže SOŠ SE Velešín		
Název	Minimální parametry	Měrná jednotka	Množství
položka č. 1 - SK	Rozvaděč nástěnný LC-14 18U 400mm, nedělený	ks	4,00
	Univerzální modulární neosazený patch panel min. 24 portů černý 1U SX24M-0-STP-BK-UNI	ks	4,00
	Zařezávací keystone CAT6 UTP RJ45 SXXJ-6-UTP-BK	ks	50,00
	Vyvazovací panel 19"	ks	4,00
	19" Napájecí panel 1U, 5 zásuvek	ks	4,00
	Police 19" 2U 450mm ukládací plato BK úchyt na přední lišty UP-04	ks	3,00
	Zásuvka 2x RJ45 cat.6, montáž na povrch, včetně krabice	ks	15,00
	Zásuvka 1x RJ45 cat.6, montáž na povrch, včetně krabice	ks	15,00
	Instalační kabel CAT6 UTP LSOH 500m/cívka SXKD-6-UTP-LSOH	m	1 450,00
	Univerzální kabel CLT 4vl 9/125, LSOH, černý, SXKO-CLT-4-OS-LSOH	m	400,00
	SMART Optická vana 16 x SC (8-8)	ks	4,00
	Pigtail 9/125 LCapc SM OS1 1,5m SXPI-LC-APC-OS1-1,5M	ks	65,00
	SC-SC optická spojka pro opt. kon. LC SM	ks	26,00
	Smrštitelná trubička na ochranu sváru 60mm	ks	26,00
	Hřebínek pro 6 smrštitelných ochran	ks	8,00
	Patch kabel UTP cat.6 litá ochrana 1.0m	ks	50,00
	Patch kabel UTP cat.6 litá ochrana 2.0m	ks	50,00
	Patch kabel 9/125 LCapc/LCapc SM OS1 1m duplex SXPC-LC/LC-APC-OS1-1M-D	ks	24,00
	Drobný montážní materiál, požární ucpávky	kpt	1,00
	Měření všech portů vč měřicího protokolu	kpt	1,00
	Je požadovaná dodávka a montáž daného zařízení včetně uvedení do provozu, dopravy.	kpt	1,00
vky	Kontrolér WLAN Swch 12 AP E-LTU	ks	1,00
	Licence pro kontrolér	ks	1,00

položka č. 2 - aktivní pr	Bezdrátový access point	ks	15,00
	Switch pro optické spoje	ks	4,00
	Zásuvný modul do switche pro optické spoje 1,25Gbps, 1000BASE-SX, MM, 300/550m, 850nm (VCSEL), LC duplex, 0 až 70°C, 3,3V,	ks	9,00
	TP-Link TL-POE150S injektor	ks	7,00
	Je požadována doprava a instalace zařízení , uvedení systému do provozu	kpt	1,00
položka č. 3 Rozvody NN	Proudový chránič s jističem 16A PFL7-16/1N/B/003	ks	2,00
	Kabel CYKY J3x2,5	m	300,00
	Zásuvka 230V jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím	ks	30,00
	Trojrámeček pro společnou sestavu s 2xRJ45 + 230V + 230V	ks	15,00
položka č. 4 Nosné systémy	Drátěný kabelový žlab - DZ 60X60	m	min. 520,00
	Rychlospojka - DZRS/B	ks	min. 200,00
	Závěs středový - DZCZ/B	ks	min. 520,00
	Závitová tyč - ZT 8	ks	min. 130,00
	Matice šestihranná - M 8	ks	min. 390,00
	Kotva zarážecí ocelová - KKZ 8	ks	390,00
	Elektroinstalační kanál elegant 140x60	m	60,00
	Kryt spojovací 140x60	ks	40,00
	Roh vnitřní 140x60	ks	25,00
	Rozpěrka 140x60	ks	52,00
	Krabice přístrojová	ks	15,00
	Podložka přístrojová 140x60	ks	15,00
	Demontáž a montáž lamelového stropu	m	520,00
	Vrtání otvoru do betonu 2x40mm	ks	50,00
	Ostatní drobný montážní materiál	kpt	1,00